

SLK: Kräftiger Materiallift für Handwerk und Industrie

Der Wienold Superlift mit Kontergewichten ist optimal, um Lasten z.B. direkt an Wände, oder auf höher liegende Vorbauten, wie Podeste o.ä. zu bringen. Dazu sind die Ausleger hinten und das Lastaufnahmemittel vorne angeordnet. So können Lasten auch leicht über Hindernisse hinweg gehoben werden.

Damit ist der SLK ein idealer Helfer bei Montagen von schweren Lasten im Messe-, Fassaden-, Fenster-, Heizungs-, und Lüftungsbau. Der SLK ist in 5 Ausführungen mit Hubhöhen von 2,00 bis 7,90 m, mit einer Nutzlast von 300 - 450 kg lieferbar. Lieferumfang: 4 große Lenkrollen, Standardgabel, 1-Gang Winde, Kontergewichtsbox mit 8 Kontergewichten á 16 kg.

Ideale Ergänzung zum SLK sind unsere Vakuumheber, mit denen sich Glasmontagen, z.B. im Fenster-, Fassaden- und Wintergartenbau noch schneller, einfacher und mit weniger körperlicher Anstrengung durchführen lassen.



Schwere und große Lasten sicher heben und positionieren mit dem Wienold SLK



Vakuumheber mit Akkupumpe: Scheibenbutler de Luxe am SLK



Mit dem SLK bringen Sie Lasten zur Montage direkt an Wände



Technische Daten	SLK-5	SLK-10	SLK-15	SLK-20	SLK-25
Arbeitshöhe - Standardgabeln oben:	2,00 m	3,50 m	5,00 m	6,50 m	7,90 m
Transportstellung - Höhe:	2,04 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m
- Länge:	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,96 m	1,02 m
- Breite:	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Arbeitsstellung - Höhe:	2,04 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m
- Länge:	1,50 m	1,50 m	1,80 m	2,22 m	2,22 m
- Breite:	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Bodenfreiheit:	0,08 m	0,08 m	0,08 m	0,08 m	0,08 m
Beladehöhe min.:	0,27 m	0,27 m	0,27 m	0,27 m	0,27 m
Nutzlast (Lastzentrum bei 46 cm):	450 kg	450 kg	360 kg	360 kg	300 kg
Eigengewicht (ohne Ausleger, etc.):	98 kg	118 kg	144 kg	184 kg	204 kg
Gewicht Kontergewichte (8x16 kg):	128 kg	128 kg	128 kg	128 kg	128 kg